**REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH**

WOO-I.4207.20.2017.MK.7 Kielce, dnia 11 lipca 2017 r.

# DECYZJA
## o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mirzec,

**stwierdzam**

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
**„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II"**
realizowanego przez Gminę Mirzec.

## Uzasadnienie

W dniu 22.03.2017 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach wpłynął wniosek Gminy Mirzec uzupełniony w dniu 07.04.2017 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II".

Inwestycja została zaliczona do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l w/w ustawy w przypadku przedsięwzięć dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot od niej zależny, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Do wniosku załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, załącznik graficzny z przebiegiem planowanej inwestycji, wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O wszczęciu postępowania strony powiadomione zostały zgodnie z wymogami art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obwieszczeniem znak: WOO-I.4207.20.2017.MK.1 z dnia 11.04.2017 r. W toku prowadzonego postępowania zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, tut. organ pismem znak: WOO-I.4207.20.2017.MK.2 z dnia 11.04.2017 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie zawiadamiające o powyższym zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń:

- Urzędu Gminy Mirzec oraz w sołectwie Osiny w terminie od 13.04.2017 r. do 27.04.2017 r.,
- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w od 11.04.2017 r. do 25.04.2017 r.

Organ inspekcji sanitarnej pismem z dnia 27.04.2017 r., znak: SE.V-4470/3/17 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie całości zgromadzonego materiału Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydał postanowienie znak: WOO-I.4207.20.2017.MK.4 z dnia 02.06.2017 r., w którym odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dane o złożonym wniosku oraz postanowieniu o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w *Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie*, prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosownie do art. 10 § 1 KPA strony postępowania zawiadomiono w formie obwieszczenia o zebraniu dowodów i możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w przedmiotowej sprawie, jak również możliwości wniesienia uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Obwieszczenie znak: WOO-I.4207.20.2017.MK.5 z dnia 02.06.2017 r. zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń:

- Urzędu Gminy Mirzec oraz w sołectwie Osiny w terminie od 06.06.2017 r. do 20.06.2017 r.,
- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w od 05.06.2017 r. do 19.06.2017 r.

W trakcie prowadzenia postępowania nie wniesiono uwag lub żądań w przedmiotowej sprawie.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają na stwierdzenie, że planowana inwestycja zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie powinna w sposób znaczący oddziaływać na środowisko.

Inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok. 4,1 km w miejscowości Osiny, gmina Mirzec, powiat starachowicki. Projektuje się dwa systemy kanalizacyjne. Jeden z nich rozpoczyna się od działki o nr ewid. 170

obręb Osiny, na której zlokalizowana będzie pompownia ścieków (PP51), następnie biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż drogi gminnej nr 347014T do działki o nr ewid. 561 obręb Osiny, gdzie nastąpi włączenie do istniejącej sieci kanalizacji. Drugi odcinek kanalizacji zaczyna się od działki o nr ewid. 201/1 obręb Osiny, na której planuje się wykonanie pompowni ścieków (PP50), dalej biegnie w kierunku północnym wzdłuż zabudowy mieszkaniowej, następnie skręca w kierunku wschodnim i przecina drogę wojewódzką nr 744, po czym przebiega w kierunku północnym do włączenia do projektowanej sieci w rejonie działki o nr ewid. 561 obręb Osiny.
Planowane zamierzenie znajduje się na terenie aglomeracji Starachowice ustanowionej Uchwałą III/58/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Starachowice (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r. poz. 93) zmienionej Uchwałą Nr XXVII396/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/58/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Starachowice ( Dz. Urz. Woj. Święt. z 2016 r. poz. 3427). Ustanowiona wielkość aglomeracji Starachowice wynosi 85 031 RLM. Ścieki z terenu aglomeracji Starachowice odprowadzane są na komunalną oczyszczalnię ścieków w Starachowicach o wielkości 95 000 RLM, do której skierowane zostaną ścieki z projektowanej kanalizacji. Wielskość oczyszczalni jest wystarczająca do przyjęcia i oczyszczenia ścieków odprowadzanych z projektowanej kanalizacji.
Teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XLIII/233/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mirzec, obejmującego obszar funkcjonalny A (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 271 poz. 2756). Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać chwilowych okresowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związanych ze wzmożonym transportem, przemieszczaniem mas ziemnych, wibracjami, emisją spalin, hałasu oraz powstawaniem odpadów.
Prace związane z budową kanałów sanitarnych wiązać się będą ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego, środków transportu. Jednak hałas będzie miał zasięg lokalny. Trasa przedsięwzięcia przebiega w obrębie terenów z zabudową mieszkaniową, zatem mieszkańcy odczuwać mogą okresowe uciążliwości związane z realizacją inwestycji. Ewentualne uciążliwości będą minimalizowane poprzez prowadzenie prac w porze dziennej
w godz. 6.00 – 22.00. W okresie realizacji przedsięwzięcia będą miały miejsce również uciążliwości związane z emisją do powietrza substancji z procesu spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i pojazdów transportowych, prac montażowych. Powyższe emisje będą miały charakter okresowy, a uciążliwości z nimi związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Prace wykonywane będą w wykopach otwartych wąsko przestrzennych liniowych. Wykopy wykonywane będą mechanicznie, zaś w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonywane ręcznie. Przejścia poprzeczne przez jezdnie asfaltowe dróg oraz ciek należy wykonać metodą przewiertu lub przycisku w uzgodnieniu z zarządcami. Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Prace związane z realizacją inwestycji powinny być prowadzone w okresach suchych o niskim poziomie wód gruntowych, co pozwoli znacznie ograniczyć konieczność odwadniania wykopów. W przypadku występowania wody w wykopach prowadzić miejscowe odwodnienia metodą pompowania bezpośredniego z wykopu lub poprzez igłofiltry. Odpompowaną wodę przed odprowadzeniem na teren przyległy oczyścić z zawiesiny za pomocą mobilnych urządzeń.

Zaplecze budowy należy usytuować na terenie utwardzonym, wyposażonym w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków oraz przenośne sanitariaty. Powinno być ono zorganizowane przy uwzględnieniu zasady minimalizacji zajętości terenu. Wykorzystywany sprzęt powinien być sprawny technicznie, a tankowanie maszyn budowlanych odbywać się powinno w wyznaczonych miejscach. Odcinki projektowanej sieci kanalizacyjnej zostaną oddane do użytkowania
po sprawdzeniu ich szczelności. Wody z prób szczelności należy odprowadzić i zagospodarować w taki sposób, aby nie powodować zmian stanu wody ze szkodą na gruntach sąsiednich.

W czasie realizacji inwestycji będą prowadzone roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby poprzedzone będzie zdjęciem humusu. Humus składować należy oddzielnie i wykorzystać do prac wykończeniowych. Ziemia używana do prac ziemnych nie może przekraczać standardów jakości środowiska w zakresie jakości gleby i ziemi. Niezanieczyszczona ziemia przeznaczona zostanie do zasypywania wykopów. W przypadku ziemi zanieczyszczonej należy postępować zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami. Nadmiar mas ziemnych należy zagospodarować mając na uwadze zachowanie wartości przyrodniczych oraz zakaz zmian stanu wody ze szkodą na gruntach sąsiednich. Wykopy winno się zasypywać sukcesywnie, a w przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów należy je zabezpieczyć lub przykryć siatką tak, aby uniemożliwić wpadanie do nich drobnych zwierząt.

W przypadku zaobserwowania podczas prowadzonych prac budowlanych występowania płazów lub ich wzmożonej migracji należy ograniczyć ingerencję w miejsca ich przebywania, a w szczególności ich miejsca rozrodu. W celu wyeliminowania potencjalnego negatywnego wpływu planowanych prac należy zastosować odcinkowe szczelne wygrodzenie wykopów ogrodzeniem ochronnym uniemożliwiającym przechodzenie płazów.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem odpadów typowych dla tego typu prac, głównie z grupy 17 tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Eksploatacja sieci kanalizacji wiązać się będzie z okresowym usuwaniem odpadów w postaci szlam i osadów, a także z powstawaniem odpadów z remontów odcinków sieci lub jej elementów. Wszystkie wytworzone odpady na poszczególnych etapach, zostaną zagospodarowane zgodnie przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987).

Na etapie eksploatacji hałas generowany głównie będzie przez źródła stacjonarne stanowiące wyposażenie przepompowni ścieków. Planowane przepompownie będą obiektami w całości umieszczonymi pod ziemią, ze skrzynką sterowniczą umieszczoną na słupku obok przepompowni w związku z tym hałas związany z ich pracą oceniono jako mało istotny. W związku z czym nie przewiduje się przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z oddziaływaniem na powietrze.

Przedsięwzięcie znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, dla którego obowiązują ustalenia określone uchwałą Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącą wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3309). Stosowanie do zapisów art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) zakazy określone w w/w Uchwale nie dotyczą inwestycji celu publicznego. Jak wynika z KIP na terenie inwestycyjnym nie występują chronione gatunki roślin, zwierząt, grzybów. Nie planuje się wycinki drzew i krzewów. Drzewa i krzewy występujące w sąsiedztwie planowanej trasy sieci w trakcie wykonywanych prac planuje się zabezpieczyć np. poprzez odeskowanie, owinięcie pni drzew
i przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, a także w razie potrzeby podwiązanie gałęzi narażonych na uszkodzenia. Prace ziemne w pobliżu bryły korzeniowej przewiduje się wykonywać ręcznie. Podczas wykonywania robót związanych z układaniem kanału zniszczeniu ulegnie istniejąca szata roślinna. Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z trwałą zajętością terenów biologicznie czynnych o powierzchni łącznej ok. 60 $m^2$ pod przepompownie ścieków.

Najbliższy obszar Natura 2000 Uroczyska Lasów Starachowickich PLH260038 znajduje się w odległości ok. 7,7 km w kierunku południowym. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność oraz na cele ochrony obszarów Natura 2000, tj.: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1911, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) inwestycja zostanie zlokalizowana w obszarze:
- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW20001723629 nazwanym Iłżanka do Małyszyńca, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły, status naturalnej części wód, stan wód oceniono jako zły, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedłużono termin osiągnięcia celu do 2021 z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty.
- Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonym Europejskim kodem PLGW200086, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Ocena stanu ilościowego – słaby; ocena stanu chemicznego – dobry, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Przedłużono termin osiągnięcia celu do 2021 z uwagi na brak możliwości technicznych.

Realizacja planowanej inwestycji wpisuje się w cele środowiskowe, wskazane w *„Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły"*. Zgodnie z Programem wodno-środowiskowym kraju wprowadzono działania z kategorii „Gospodarka komunalna", obejmujące konieczność porządkowania systemu gospodarki wodno – ściekowej. Działania te obejmują budowę systemu kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ma na celu poprawę warunków sanitarnych, uporządkowanie

gospodarki ściekowej poprzez podłączenie istniejących i planowanych budynków do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – w sytuacji ewentualnego odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bądź Wójta Gminy Mirzec.

Teren przedsięwzięcia nie jest zaliczany do terenów podgórskich i górskich wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2000 r. Nr 13, poz. 104). W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary wybrzeży, tereny ochrony uzdrowiskowej, tereny przylegające do jezior.

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające
na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/) i terenami zagrożonymi podtopieniami (http://mapy.isok.gov.pl/imap/),
- w rozwiązaniach projektowych wymagane jest dostosowanie zagłębienia do stref przemarzania gruntu oraz dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania,
- wystąpi emisja do powietrza w tym gazów cieplarnianych (na etapie realizacji w związku ze spalaniem paliw w pojazdach),
- brak znaczących zmian zagospodarowania terenu biologicznie czynnego (na etapie eksploatacji zajętość pod pompownie i studzienki kanalizacyjne).

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Potencjalnym źródłem poważnej awarii może być rozszczelnienie sieci, w związku z tym przewidziano odpowiedni dobór materiałów, prawidłowy montaż i późniejszą eksploatację. Zastosowanie rur z tworzyw sztucznych oraz szczelnych połączeń winno zabezpieczyć przed infiltracją ścieków do gruntu, jak również uniemożliwić eksfiltrację wód gruntowych do kanalizacji.

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz jego zakres należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi. Nie prowadzono więc postępowania w tym zakresie. Z uwagi na rodzaj, zakres i charakter przedsięwzięcia, skalę oddziaływania przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z wypełnieniem przez Inwestora wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, po szczegółowej analizie zgromadzonych materiałów, uwzględniając specyfikę planowanego przedsięwzięcia i zasięg jego oddziaływania we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w osnowie decyzji.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1827) wnioskodawca zwolniony jest od opłaty skarbowej.

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego (poprzez ePUAP) do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru lub zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), którego obowiązki pełni obecnie Poczta Polska S.A.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Kielcach
Z-CA REGIONALNEGO DYREKTORA

*Jarosław Pajdak*

**Załączniki:**

Załącznik Nr 1: Charakterystyka przedsięwzięcia
Załącznik Nr 2: Mapa topograficzna z zaznaczonym przebiegiem kanalizacji sanitarnej

**Otrzymują:**

1. Gmina Mirzec – przedłożenie elektroniczne ePUAP
2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń:
   - UG Mirzec
   - w siedzibie RDOŚ w Kielcach w/m
3. aa

**Do wiadomości:**

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach – przedłożenie elektroniczne ePUAP

**Załącznik Nr 1**
do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4207.20.2017.MK.7 z dnia 11 lipca 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II".**

## Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok. 4,1 km w miejscowości Osiny, gmina Mirzec, powiat starachowicki. Przewiduje się budowę:

- kanałów grawitacyjnych: kolektory PCV Ø 200 mm o długości ok. 2,3 km;
- kanałów tłocznych: rurociąg PE 100 Ø 63 mm o długości ok. 1,8 km;
- pompowni ścieków P50 na działce o nr ewid. 201/1;
- pompowni ścieków P51 na działce o nr ewid. 170.

Prace wykonywane będą w wykopach otwartych wąsko przestrzennych liniowych. Wykopy wykonywane będą mechanicznie, zaś w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonywane ręcznie. Przejścia poprzeczne przez jezdnie asfaltowe dróg oraz ciek należy wykonać metodą przewiertu lub przycisku w uzgodnieniu z zarządcami.

Nie planuje się wycinki drzew i krzewów.

Przewidywana trasa przebiegu kanalizacji sanitarnej przedstawiona na załączniku nr 2.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Kielcach
Z-CA REGIONALNEGO DYREKTORA

*Jarosław Pajdak*