

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Montaż i stawianie słupów, montaż przewodów					
1	KNR-W 2-01	Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych przy użyciu świdra mechanicznego wraz z ręcznym zasypianiem o głębokości do 2.0 m w gruncie kat. III-IV	szt		
d.1	0708-03	15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym -słupy typu E 10,5/4,3	szt.		
d.1	0702-08	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym -słupy typu ŻN-10	szt.		
d.1	0702-08	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 5-12	Zabezpieczenie podziemnej części słupa	szt		
d.1	0307-01	15	szt	15	
				RAZEM	15
5	KNR-W 5-10	Montaż śrub hakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0802-07	17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNR-W 5-10	Montaż uchwytych odciągowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0802-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 5-10	Montaż uchwytych przelotowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0802-07	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KSNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXS _n lub podobnym o przekroju 2x25 mm ²	km		
d.1	0905-01	0.582	km	0.582	
				RAZEM	0.582
9	KNNR 9	Regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50 mm ² linii NN	km		
d.1	0904-01	0.528	km	1	
				RAZEM	1
2 Montaż opraw oświetlenia drogowego					
10	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik jedno-ramienny	szt.		
d.2	1002-01	14	szt.	14	
				RAZEM	14
11	KNR 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy BGS213 ECO82/740 PSU II PHILIPS	szt.		
d.2	1005-07	14	szt.	14	
				RAZEM	14
12	E 0510	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt		
d.2	3600-01	14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNR 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie-przewód YDY 2x1,5	m-1 przew		
d.2	1004-02	60	m-1 przew	60	
				RAZEM	60
14	KNR 5-08	Montaż wkładek bezpiecznikowych w złączach	szt.		
d.2	0402-01	14	szt.	14	
				RAZEM	14
3 Kalkulacja własna					
15	Kalkulacja	Obsługa Geodezyjna Inwestycji	szt		
d.3	własna	1	szt	1	
				RAZEM	1
4 Montaż na słupie ograniczników przepięciowych					
16	KNR 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.4	0803-02	2	kpl.	2	
				RAZEM	2
17	KNR 5-10	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.6 m w gruncie kat. III	m		
d.4	0809-02	35	m	35	
				RAZEM	35

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-25	Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm - montaż	m		
d.4	0707-01	1	m	1	
				RAZEM	1
19	KNR 5	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania	szt.		
d.4	0606-01	udarowa) - grunt kat.I-II	szt.	1	
		1		RAZEM	1
20	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.4	1205-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Montaż i stawianie słupów, montaż przewodów izolowanych.					
1	KNR-W 2-01	Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych przy użyciu świda mechanicznego wraz z ręcznym zasypianiem o głębokości do 2.0 m w gruncie kat. III-IV	szt		
d.1	0708-03	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym -słupy typu E 10,5/4,3	szt.		
d.1	0702-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 5-10	Montaż śrub hakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0802-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 5-10	Montaż uchwytów odciągowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0802-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KSNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXS _n lub podobnym o przekroju 2x25 mm ²	km		
d.1	0905-01	0.046	km	0.046	
				RAZEM	0.046
2 Montaż opraw oświetlenia					
6	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik jedno-ramienny	szt.		
d.2	1002-01	1	szt.	1	
				RAZEM	1
7	KNR 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy BGS213 ECO82/740 PSU II PHILIPS	szt.		
d.2	1005-07	1	szt.	1	
				RAZEM	1
8	E 0510	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt		
d.2	3600-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie-przewód YDY 2x1,5	m-1 przew		
d.2	1004-02	3	m-1 przew	3	
				RAZEM	3
3 Kalkulacja własna					
10	Kalkulacja	Obsługa Geodezyjna Inwestycji	szt		
d.3	własna	1	szt	1	
				RAZEM	1