
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
ADRES INWESTYCJI : Tychów Nowy, dz. nr ewid. 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 227/5, 226/8
INWESTOR : Gmina Mirzec
ADRES INWESTORA : Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
BRANŻA : Sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 01.06.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw 2018

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.06.2018

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.	0119-03	równinnym			
1		0.153	km	0.153	
				RAZEM	0.153
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-	m ²		
d.1.	0322-02	praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)			
2		153*1,6*2	m ²	489.600	
		489.6		RAZEM	489.600
3	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-	m ²		
d.1.	0322-08	praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)			
2		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na od-	m ³		
d.1.	0217-02	kład w gruncie kat.III			
2		153*1,8*1*0,9+1,5*1,5*5*0,9	m ³	257.990	
		257.99		RAZEM	257.990
5	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do	m ³		
d.1.	0310-02	1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)			
2		153*1,8*0,1+1,5*1,5*5*0,1	m ³	28.670	
		28.67		RAZEM	28.670
6	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekt-	m ³		
d.1.	0214-04	wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie			
2	analogia	luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II			
		(153*1,2)	m ³	183.600	
		183.6		RAZEM	183.600
1.3		ROBOTY MONTAŻOWE			
7	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
d.1.	1411-03	(153*0,2*1) + (1,5*1,5*0,2*5)			
3		32.85	m ³	32.850	
				RAZEM	32.850
8	KNNR 4	Obsypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20cm	m ³		
d.1.	1411-03	(153*0,2*1)			
3	analogia	30.60	m ³	30.600	
				RAZEM	30.600
9	KNNR 4	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 1200 mm	szt		
d.1.	1417-01				
3	analogia	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1.	1308-03				
3		153	m	153.000	
				RAZEM	153.000
11	KNR 2-19	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
d.1.	0219-01				
3	analogia	153	m	153.000	
				RAZEM	153.000