



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



STAROSTWO GMINNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ośrodek Zdrowia w Mircu
Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec, tel. 41 271 30 63
Regon 250415555-00000 NIP 004-10-25-000

Mirzec, dnia 28.01.2019 r.

Znak: ZP/01/2019

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na – „**Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej**”

Nr ogłoszenia 503453-N-2019 z dnia 2019-01-14 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 540015591-N-2019 z dnia 24-01-2019 r.

Wyjaśnienia do SIWZ nr 2

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że do ogłoszonej treści postępowania przetargowego wpłynęły pytania Wykonawców, na które Zamawiający po uzyskaniu opinii projektanta udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 5

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania pn.; „Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej” proszę o zajęcie stanowiska i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pyt. 1. roleta ppoż EI30 ujęta w projekcie rysunek nr 4-rzuta parteru - brak w przedmiarze.

Pyt. 2. luksfery EI30-rysunek nr 2, 4, 6 - brak w przedmiarze.

Odp.

Ad 1). Koszt wykonania rolety p.poz EI 30 należy ująć w koszcie wykonania okna 02 (pozycja 114 kosztorysu).

Ad 2). Odnośnie luksferów EI60: należy dopisać do przedmiaru pozycje:

-KNR 2-02 0121-05 Ścianki działowe z luksferów 20x20x5cm - luksfery EI60; obmiar: $0.85 \times 0.82 = 0,70m^2$ + demontaż okna.

-KNR 2-02 0121-05 Ścianki działowe z luksferów 20x20x5cm - luksfery EI30; obmiar: $0.90 \times 1.45 \times 2 + 0.55 \times 1.66 + 0.55 \times 1.64 = 4,43m^2$ + demontaż okien.

3. Odnośnie 2 szt. barierok ruchomych: proszę ująć koszt tych elementów w pozycji nr 110

Pytanie nr 6

Proszę o informację czy pozycja przedmiaru nr 104 z branży budowlanej - dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie, wieszaka na ręczniki jednorazowe lub suszarkę do rąk, pojemnika na zużyte ręczniki i śmieci - dotyczy tylko wyposażenia stanowiska dla osób niepełnosprawnych czy również wyposażenia wszystkich umywalek w obiekcie.

Odp.

Pozycja przedmiaru nr 104 z branży budowlanej dotyczy wyposażenia stanowiska dla niepełnosprawnych

(p)



Pytanie nr 7:

.... zwraca się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Prosimy o udzielenie informacji czy wyposażenie zawarte w opisie technicznym do projektu budowlanego wchodzi w skład zamówienia? Jeśli tak prosimy o doprecyzowanie parametrów.
2. Czy roleta p.poż EI30 zawarta na rysunku 4 – rzut parteru wchodzi w skład zamówienia.
3. Czy wymiana parapetów lastrykowych na z polimarmuru w kolorze białym zawarta w opisie technicznym do projektu budowlanego pkt. 7.6 dotyczy wszystkich okien czy tylko przy nowych oknach? Brak pozycji demontażu i montażu parapetów wewnętrznych w przedmiarach budowlanych.

Odp.

Ad. 1). Wyposażenie znajdujące się w projekcie (meble, sprzęt agd , sprzęt porządkowy, kosze na odpady itp) nie są w zakresie zamówienia.

Ad. 2). Odnosnie luksferów EI60: należy dopisać do przedmiaru pozycje:

-KNR 2-02 0121-05 Ścianki działowe z luksferów,20x20x5cm - luksfery EI60; obmiar: $0.85*0.82=0,70m^2$ + demontaż okna

-KNR 2-02 0121-05 Ścianki działowe z luksferów,20x20x5cm - luksfery EI30; obmiar: $0.90*1.45*2+0.55*1.66+0.55*1.64=4,43m^2$ + demontaż okien.

Ad. 3). Wykucie podokienników ujęto w poz. 15, montaż parapetów w poz. 99

Pytanie nr 8

Instalacje elektryczne:

W opisie podano : " tablica główna bezpiecznikowa budynku RG a z niej lokalne tablice T0, T1, T2, TA, TT, TK na poszczególne kondygnacje" - brak w projekcie schematu tablicy T1, TA, w przedmiarze również brak tablic T1,TA.

Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Ta część budynku za którą odpowiadają tablice T1 i TA nie objęta była opracowaniem. Są to odrębne lokale (fryzjer, solarium). Tak więc w projekcie nie ujęto wymiany instalacji w tym zakresie oraz przebudowy (wykonania) tablic T1 i TA.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ a dotychczasowy termin składania ofert **do 01.02.2019 r. do godz. 10:00 pozostaje bez zmian.**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centrum Zdrowia w Mircu
lek. med. Elżbieta Tunia-Niewczas