
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Tychów Stary-Tychów Nowy
ADRES INWESTYCJI: Tychów Stary-Tychów Nowy
INWESTOR: Gmina Mirzec
ADRES INWESTORA: Mirzec Stary 9
WYKONAWCA: 27-220 Mirzec

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inżynierska - drogowa

mgr inż. Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA: 2020-03-26

WYKONAWCA:

mgr inż. Justyna Rybak
upr. pr. w spec. inż. drogowej
SWK/0093/PWBD/15

INWESTOR:

WÓJT
Mirosław Cichy

2020-03-27

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,5	km	0,500	
				RAZEM	0,500
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		500,00 * 4,00 * 50%	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
3	KNR-W 2-01 0203-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0	m3	0,000	
		500,00 * 3,0 * 0,25	m3	375,000	
		500 * 2 * 0,5 * 0,08	m3	40,000	
				RAZEM	415,000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		500,00 * 3,00	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
5	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		500,00 * 3,00	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm wraz z zagęszczeniem	m2		
		500,00 * 3,00	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
7	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego- warstwa górna 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		500,00 * 3,00	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
8	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		0,5 * 2 * 500,00	m2	500,000	
				RAZEM	500,000