

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka”
ADRES INWESTYCJI : Gadka
INWESTOR : Gmina Mirzec
ADRES INWESTORA : Mirzec Stary 9, 27-200 Mirzec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MTINWEST Marcin Tompolski (Drogowa)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : MTINWEST Marcin Tompolski (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 22.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03 z. sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0,026	km	0,026	
				RAZEM	0,026
2	KNR 2-31 0816-01 z.o. 2.13. 9902- 01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 2-31 1106-01	Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno-asfaltowej	t		
		0,3	t	0,300	
				RAZEM	0,300
6	KNR 2-31 0816-04 z.o. 2.13. 9902- 01	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³		
		0,3	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
7	KNR 2-31 0804-01 z.o. 2.13. 9902- 01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 0108-11	Załadowanie i wywiezienie gruzu betonowego z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15km wraz z kosztami składowania i utylizacji	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15 km wraz z kosztami składowania i utylizacji	m ³		
		35	m ³	35,000	
				RAZEM	35,000
10	KNR 2-31 0103-01 z.o. 2.13. 9902- 01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		64	m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
11	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.13. 9902- 01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		64	m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
12	KNR 2-31 0407-05 z.o. 2.13. 9902- 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
13	KNR 2-31 0401-05 z.o. 2.13. 9902- 01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. I-II	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 2-31 0402-04 z.o. 2.13. 9902- 01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0,08	m ³	0,080	
				RAZEM	0,080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 0403-01 z.o. 2.13. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 2-31 0511-03 z.o. 2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		64	m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
17	KNR 2-31 0502-05	Wykonanie umocnienia skarpy ażurami 60x40 na podsypce cem-piaskowej wraz z wypełnieniem otworów	m ²		
		44	m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
18	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa gr 15 cm po zagęszczeniu	m ³		
		0,6	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
19	KNR 2-31 0605-06 z.o. 2.13. 9902-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 2-31 0605-03 z.o. 2.13. 9902-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
		2	ściank.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 2-31 0315-07	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 14 cm i szerokości 6 cm między krawężnikiem a nawierzchnią drogową	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000