
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Tychów Stary - Tychów Nowy (III Etap)

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR: Gmina Mirzec

ADRES INWESTORA: Mirzec Stary 9

WYKONAWCA: 27-220 Mirzec

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inżynierska - drogowa

mgr inż. Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA: 10.03.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,500	km	0,500	
				RAZEM	0,500
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		500 * 4,0 * 50%	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
3	KNR-W 2-01 0203-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		500 * 3,0 * 0,25	m3	375,000	
		500 * 2 * 0,5 * 0,08	m3	40,000	
				RAZEM	415,000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		500 * 3,00	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
5	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		500 * 3,0	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm wraz z zagęszczeniem	m2		
		500 * 3,0	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
7	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego- warstwa górna 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		500 * 3,0	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
8	KNR 2-31 0204-05	Pobocza - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z kruszywa niesortowanego 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		500 * 0,5 * 2	m2	500,000	
				RAZEM	500,000