


PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:50



D1	
DACH	
Dachówka zakładowa	
kąty co 30cm	6x4 cm
Wiatroizolacja	
Krokwie	9x18 cm

S1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (KONSTRUKCYJNE)	
	Ściana z cegły ceram. pełnej	25 cm
		7 cm

P1	
PODŁOGA NA GRUNCIE	
Wykładzina PCV	
Wylewka cementowa	5 cm
Izolacja termiczna	7 cm
Izolacja przeciwwilgociowa	
Podkład betonowy	10 cm
Podkład z kruszywa	15 cm
Grunt rodzimy	

P2	
STROP NAD PRZYZIEMIEM	
Wkładzina PCV	
Wylewka cementowa	5 cm
Izolacja termiczna	5 cm
Folia budowlana	
Strop TERIVA 6,0	34 cm
Tynk cem.-wop.	1,5 cm

P3	
STROP NAD PODDASZEM	
Włotzola	
Izolacja termiczna	16 cm
Kieszcze 16x8cm	16 cm
Paroizolacja	
2xplyty GK-FI	2,5 cm

[illegible]