


PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA

SKALA 1:50



D1	DACH	
Dachówka cem. zakładkowa		
Łaty	6x4 cm	
Watizolacja		
Krokwie	8x16 cm	

S1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (KONSTRUKCYJNE)	
	Ściana z cegły ceram. pełnej	60 cm
	Tynk cem-wp	1.5 cm

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">P1</div>	
PODKŁOGA NA GRUNCIE	
Lineum	
Podłoga drewniana	3,8 cm
Izolacja przeciwwilgociowa	
Legary	16 cm
Podkład z kruszywa	15 cm
Grunt rodzimy	

P2	STROP DREWNIANY	
	Podłoga drewniana	3,8 cm
	Belka stropowa	20 cm
	Podsufitka	3,2 cm
	Tynk mineralny	1,5 cm

P3	
STROP DREWNIANY	
Podłoga drewniana	3,8 cm
Legary	16 cm
Belka stropowa	20 cm
Podsufitka	3,2 cm
Typk mineralny	1,5 cm

P4	STROP
	Belka rozporowa
	Płyty G-K na ruszcie

[illegible]