


PRZEKROJ A-A

SKALA 1:50



D1  
DACH

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Dachówka zaskładkowa          |          |
| Łaty co 30cm                  | 6x4 cm   |
| Wiatroizolacja                |          |
| Krokwie                       | 10x18 cm |
| Termoizolacja—wełna mineralna | 16 cm    |
| Paroizolacja                  |          |
| Ruszt słodowy CD60            |          |
| 2xplyty GK—FI                 | 2.5 cm   |

D2 DACH

|                |          |
|----------------|----------|
| Dachówka żółta |          |
| lata co 50cm   | 6x4 cm   |
| Włotyzacja     |          |
| Krokwie        | 10x18 cm |

## S1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (KONSTRUKCYJNE)

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Ściana z cegły ceram. pełnej | 60 cm  |
| Tynk wewnętrzny cem-wap      | 1.5 cm |

P1  
PODLOGA NA GRUNCE


|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Wkładzina PCV              |       |
| Wylewa cementowa           | 5 cm  |
| Izolacja termiczna         | 7 cm  |
| Izolacja przeciwwilgociowa |       |
| Podkład betonowy           | 10 cm |
| Podkład z kruszyną         | 15 cm |
| Grunt rodzimy              |       |

**P2** STROP NAD PRZYZIEMIEM

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Wykładzina PCV     |        |
| Wylewka cementowa  | 5 cm   |
| Izolacja termiczna | 5 cm   |
| Folia budowlana    |        |
| Strop TERIVA 6,0   | 34 cm  |
| Tynk cem.-wop.     | 1,5 cm |

**P3**  
STROP NAD PODDASZEM

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Włotkoizolacja     |        |
| Izolacja termiczna | 16 cm  |
| Kieszcze 18x9cm    | 18 cm  |
| Paroizolacja       |        |
| Ruszt stalowy OD60 |        |
| 2xpryły GK-FI      | 2.5 cm |

|  |                                  |  |                         |
|--|----------------------------------|--|-------------------------|
|  <b>P.H.U. KRAKÓW</b><br>ul. Główna 10<br>31-001 Kraków |                                  | <b>PRZEMYSŁOWA</b><br>ul. Przemysłowa 1<br>31-001 Kraków           |                         |
| Nazwa oddziału:<br><b>Wzr. ze zmianą sposobu użytkowania na Gruntowny i Ładowej</b>  |                                  | Miejsce - Podobień 7 tel. (011) 741-99-22                          |                         |
| Inwestor:<br><b>Gmina Mińsk<br/>         27-220 Mińsk</b>  |                                  | Adres oddziału:<br><b>ul. Główna 10<br/>         31-001 Kraków</b> |                         |
| Przewidywane:<br><b>PRZEKROJ A-A</b>   |                                  | Data: 20   |                         |
| Nazwa oddziału:<br><b>Zagosp. i Budow.</b>   | Nr opiewanej:<br><b>227/2017</b> | Data:<br><b>09-2008</b>  | Page:<br><b>09-2008</b> |