


PRZEMIAN B-B - INWENTARYZACJA

SKALA 1:50



D1		
DACH		
Dachówka cem. zakładkowa	6x4 cm	
Łaty	6x4 cm	
Włotyzolacja		
Krokwie	8x16 cm	

S1		
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (KONSTRUKCYJNE)		
Ściana z cegły ceram. pełnej	60 cm	
Tynk cem-wop	1.5 cm	

S2		
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (KONSTRUKCYJNE)		
Ściana z cegły ceram. pełnej	27 cm	

P1		
PODŁOGA NA GRUNCIE		
Lineum	3.8 cm	
Podłoga drewniana	3.8 cm	
Izolacja przeciwwilgociowa	16 cm	
Legary	15 cm	
Podkład z kruszywa		
Grunt rodzimy		

P2		
STROP DREWNIANY		
Podłoga drewniana	3.8 cm	
Belka stropowa	20 cm	
Podsufitka	3.2 cm	
Tynk mineralny	1.5 cm	

P3		
STROP		
Belka rozporowa		
Płyty G-K na ruszcie		

BUREO PROJEKTOWE			
Nowa siedziba: Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego przy szkole podstawowej			
WZĘZ 26 zmienną sposobu użytkowania na Centrum Twórczości Ludowej			
Inwestor: Gmina Wierze		Adres obiektu: Osiny 101	
27-220 Wierze		Miejscowość: Wierze	
Przebudowa		Skala: 1:50	
PRZEMIAN B-B - INWENTARYZACJA		Nr rys. 8	
PROJEKTOWAL:		Data: 09-2008	
OPRACOWAL:		Data: 09-2008	