


PRZĘKRÓJ B-B



- 1 górna w-wa naw. tartanowej ELTAN P grub. 0,8 cm
dolna w-wa naw. tartanowej ELTAN P grub. 3 cm
podbudowa kamienna grub. 15cm
w-wa odsączająca z piasku grub. 15 cm
pospółka grub. 10 cm
- 2 obrzeża betonowe 6 x 25 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 10 cm
- 3 kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowo gr 10 cm
- 4 zielen
- 5 górna w-wa naw. tartanowej ELTAN N grub. 0,3 cm
w-wa amortyzująca naw. ELTAN N grub. 1 cm
dolna w-wa naw. tartanowej ELTAN P grub. 3 cm
podbudowa kamienna grub. 15cm
w-wa odsączająca z piasku grub. 15 cm
pospółka grub. 10 cm

| | | | |
|--|--|----------------------------|---------------|
| tema: Pracownia Projektowa arch. J. Gruszczyńskiego 26-110 Skarżysko-Kam. Al.Marsz.J.Piłsudskiego 36 | | stadium: PROJEKT BUDOWLANY | |
| projekt budowy boisk, urządzeń sportowych, placu zabaw, parkingu i drogi manewrowej na terenie wokół budynku szkoły podstawowej w Tychowie Nowym | | | |
| branża: DRÓGOWA | | podpis: | nr upr.: |
| projektował: Glinka Ryszard | | | VZDP-161/D/66 |
| projektował mgr inż. Madej Magdalena | | | |
| rysunki: PRZĘKRÓJ POPRZECZNY B-B | | skala: 1:200 | nr rys.: 6 |
| P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Ż E Ź O N E | | | |